



Kanalerneuerung in der Bismarckstraße Kanalrenovierung in der Rechenbergallee Teil 1: Kanal- und Schächterneuerung

Eine Information zu den Bauarbeiten

Die Baumaßnahme

Der Abwasserkanal im Verlauf von Rechenbergallee und Bismarckstraße wurde in zwei Teilabschnitten in den Jahren 1930 und 1936 gebaut. Nach rund 90 Jahren ist nun eine Sanierung des Kanals nötig.

Beim Kanal in der Bismarckstraße erfordert der bauliche Zustand eine Erneuerung in offener Bauweise. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, erhält der neu gebaute Kanal einen größeren Querschnitt.

Der bauliche Zustand des Kanals sowie der ausreichende Kanalquerschnitt in der Rechenbergallee ermöglichen eine Renovierung mittels Schlauchliner. Dabei wird der Kanal mit einem Kunststoffschlauch ausgekleidet. Durch diese Bauweise lassen sich die Sanierungsarbeiten kostengünstig, in kurzer Zeit und ohne Aufgrabungen ausführen.

Die Schächte in der Rechenbergallee befinden sich jedoch in einem schlechten Zustand und müssen deshalb erneuert werden.

Einen Lageplan der Baumaßnahme finden Sie auf der Rückseite dieser Anliegerinformation.

Nach Abschluss der Arbeiten wird der sanierte Kanal wieder für viele Jahre eine zuverlässige Ableitung des Abwassers ermöglichen.

Die Bauarbeiten

Der erste Bauabschnitt umfasst die **Kanalerneuerung** in der Bismarckstraße und die **Erneuerung der Schächte** in der Rechenbergallee. Die Bauarbeiten beginnen Anfang **Mai 2023** und werden voraussichtlich Ende **September 2024** abgeschlossen sein.

Die Arbeiten in diesem ersten Bauabschnitt:

- Erneuerung/Neubau von 14 Schächten
- Neubau von 355 Metern Kanal mit verschiedenen Querschnitten (ab DN 600) in offener Bauweise
- Neubau von 23 Metern Kanal in unterirdischem Stollenvortrieb (Unterquerung der Äußeren Sulzbacher Straße)

Die Ableitung von Abwasser aus den Anliegergrundstücken ist während der Baumaßnahme ohne Einschränkung möglich.

Die Zufahrt zu Ihrem Grundstück ist während der Bauzeit bis auf kurzzeitige Ausnahmefälle durchgehend möglich.

Die **Kanalrenovierung** mittels Schlauchliner in der Rechenbergallee werden wir voraussichtlich ab **September 2024** durchführen. Bevor diese Baumaßnahme beginnt, senden wir Ihnen eine weitere Anliegerinformation zu.

Erneuerung des Schachts	●
Sanierung des Schachts	●
Stilllegung des Schachts	●
Kanalbau in offener Bauweise	—
Kanalrenovierung mit Schlauchliner (voraussichtlich ab September 2024)	—

Kontakt

Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?
 Unser Bauleiter, Herr Zwengauer,
 ist erreichbar unter:
 Telefon: 09 11 / 2 31-45 28
 Telefax: 09 11 / 2 31-45 35
 E-Mail: sun-s12@stadt.nuernberg.de

Informationen zu den Baustellen im
 Nürnberger Kanalnetz finden Sie unter:
<http://www.nuernberg.de/internet/sun/baustellen.html>

