

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn: Kanalauswechslung Hohenzollernstraße BA2. Kanalauswechslung Welfenstraße.

Eine Information für die Anwohner.

Die Baumaßnahme

Die Stadtteile Altenfurt und Moorenbrunn werden derzeit im Trennsystem entwässert. Schmutz- und Regenwasser fließen hier jeweils in einem eigenen Kanalnetz ab. In beiden Kanalnetzen sind Schäden vorhanden, so dass eine Sanierung des Gebietes notwendig ist. Dabei wird auf ein sogenanntes Mischsystem umgestellt, bei dem Schmutz- und Regenwasser in einem gemeinsamen Kanalnetz abgeleitet werden.

Teil dieser Maßnahmen ist die Auswechslung der Schmutz- und Regenwasserkanäle in der Hohenzollernstraße und in der Welfenstraße:

- In der **Hohenzollernstraße** umfasst der zweite Bauabschnitt (BA2) die Arbeiten zwischen der Welfenstraße und der Hermann-Kolb-Straße.
- In der **Welfenstraße** finden die Bauarbeiten zwischen der Kreuzung mit der Habsburgerstraße und der Hausnummer 13 statt.

Die Kanalbauarbeiten in der Hohenzollernstraße und in der Welfenstraße beginnen Anfang **September 2016** und werden voraussichtlich Ende **November 2017** abgeschlossen sein.

DN (Nenndurchmesser):

Innerer Durchmesser eines Kanalrohres in Millimeter.

Die Bauarbeiten

Die Erneuerung des Kanals erfolgt in offener Bauweise. Im Rahmen der Baumaßnahme werden neu errichtet:

- 212 Meter Steinzeugkanal DN 300
- 168 Meter Steinzeugkanal DN 400
- 362 Meter Steinzeugkanal DN 500
- sowie 13 Schächte.

Um nach Abschluss der Kanalerneuerung einen Anstieg des Grundwasserspiegels zu vermeiden, bauen wir parallel zum Kanal

- 730 Meter Drainageleitung aus Kunststoffrohren DN 250
- und 10 Drainageschächte.

Die Ableitung von Abwasser aus den Anliegergrundstücken ist während der Baumaßnahme ohne Einschränkungen möglich.

Um die Bauarbeiten durchführen zu können, muss die Hohenzollernstraße im Baustellenbereich ab Anfang September 2016 für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Leider entfallen während der Bauarbeiten auch die Parkmöglichkeiten im unmittelbaren Baustellenbereich. Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt jedoch bis auf kurzzeitige Ausnahmefälle erhalten.

Wir versichern Ihnen, dass wir alles tun werden, um die Arbeiten zügig und mit möglichst wenigen Belästigungen für Sie durchzuführen.

Kontakt

Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?

Unser Bauleiter, Herr Glanz,
ist erreichbar unter:

Telefon: 0911 / 231-45 22

Telefax: 0911 / 231-45 35

E-Mail: sun@stadt.nuernberg.de



Ein zusätzlicher Hinweis

Gemäß Entwässerungssatzung der Stadt Nürnberg sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, ihre privaten Kanäle (Grundstücksentwässerungsanlagen) auf den baulichen Zustand hin zu untersuchen. Diese Untersuchung sollte vor Beginn oder in der Anfangsphase der Kanalbauarbeiten erfolgen.

Eine eventuell erforderliche Sanierung der privaten Kanäle durch den Grundstückseigentümer wäre dann zeitgleich mit den Kanalbauarbeiten möglich. Dadurch können sich Kostenersparnisse ergeben.

Informationen zur Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen sowie die Entwässerungssatzung finden Sie unter:

www.sun.nuernberg.de/grundstuecksentwaesserung_wuep.html

Kanalbau (offene Bauweise) 

Drainagekanal 

Herausgeber:

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und Umweltnalytik Nürnberg (SUN)

Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg

www.sun.nuernberg.de

Druck:

Noris Inklusion gGmbH, Dorfäckerstraße 37, 90427 Nürnberg

300 Exemplare, Juli 2016

Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Geoinformationssystem

Wir sind zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)