

# Kanalsanierung in der Löwenberger Straße: Kanalrenovierung mit Schlauchliner.

Eine Information für die Anlieger.

## Die Baumaßnahme

Das Nürnberger Kanalnetz wird regelmäßig auf seinen Zustand überprüft. Beim Kanal in der Löwenberger Straße zeigten sich hierbei deutliche, dem Alter angemessene Schäden. Nach 60 Jahren ist nun eine Erneuerung des Kanals erforderlich, um auch in Zukunft eine sichere Abwasserableitung zu gewährleisten.

Der bauliche Zustand des ermöglicht eine Renovierung mittels Schlauchliner. Dabei wird der Kanal mit einem Kunststoffschlauch ausgekleidet. Diese grabenlose Bauweise ermöglicht es, die Sanierungsarbeiten kostengünstig und in kurzer Zeit auszuführen. Außerdem kommt es zu erheblich geringeren Verkehrsbeeinträchtigungen als beim Kanalbau in offener Bauweise.

In fünf Einbauabschnitten werden mittels Schlauchliner renoviert:

- 376 Meter Betonrohrkanal DN 300
- 23 Meter Steinzeugkanal DN 300

Einen Lageplan der Baumaßnahme finden Sie auf der Rückseite dieser Anliegerinformation.

DN (Nenndurchmesser):

Innerer Durchmesser eines Kanalrohres in Millimeter.

## Die Bauarbeiten

Die Bauarbeiten

- beginnen Anfang **April 2019**
- und werden voraussichtlich bis Ende **Juli 2019** abgeschlossen sein

Die Ableitung von Abwasser ist während der Baumaßnahme bis auf folgende Einschränkung möglich: Beim Einbau des Schlauchliners finden Arbeiten an Ihrem Kanalanschluss statt. In diesem kurzen Zeitraum wird das Abwasser mit einer tragbaren Schmutzwasserpumpe abgepumpt und an anderer Stelle in den Kanal eingeleitet. Um eine geeignete Stelle zum Abpumpen des Abwassers zu finden, ist es notwendig, die Entwässerungsanlage in Ihrem Gebäude vorab zu besichtigen. Dies geschieht durch die ausführende Firma vor Beginn der Sanierungsarbeiten. Bitte ermöglichen Sie uns, beziehungsweise den Vertretern der Firma, deshalb den Zutritt zu Ihrem Gebäude.

Wir versichern Ihnen, dass wir alles tun werden, um die Bauarbeiten zügig und mit möglichst wenigen Belästigungen für Sie durchzuführen.

## Die Geruchsentwicklung

Beim Einbau der Schlauchliner kann es kurzzeitig zu Geruchsentwicklung kommen. Der auftretende Styrolgeruch ist jedoch unbedenklich, eine Gesundheitsgefährdung besteht nicht. Dennoch empfehlen wir, während des Einbaus die Fenster geschlossen zu halten, um den Geruch von Ihren Räumen fernzuhalten.

## Kontakt

Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?

Unser Bauleiter, Herr Pfeufer,  
ist erreichbar unter:

Telefon: 09 11 / 2 31-45 18

Telefax: 09 11 / 2 31-45 35

E-Mail: [sun@stadt.nuernberg.de](mailto:sun@stadt.nuernberg.de)

Informationen zu den Baustellen im  
Nürnberger Kanalnetz finden Sie hier:

<http://www.nuernberg.de/internet/sun/baustellen.html>

