



Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen, Bauabschnitt 4: Laufamholz Mitte, östlicher Teil

Eine Information zu den Bauarbeiten

Die Baumaßnahme

Der Stadtteil Laufamholz und Teile von Erlenstegen liegen innerhalb eines Wasserschutzgebiets. Hier ist eine zuverlässige Dichtheit der Kanalisation besonders wichtig.

Um die Dichtheit auch für die Zukunft zu sichern, werden wir in den kommenden Jahren rund 30 Kilometer der öffentlichen Kanalisation in Laufamholz und Erlenstegen in mehreren Bauabschnitten sanieren.

Der nun beginnende **Bauabschnitt 4** umfasst die Kanalsanierung zwischen der Moritzbergstraße im Norden und dem Gebiet um die Schupfer Straße im Süden / Südosten.

Der bauliche Zustand der Kanäle sowie der ausreichende Kanalquerschnitt ermöglichen überwiegend eine Renovierung mit Schlauchliner. Dabei wird der Kanal mit einem Kunststoffschlauch ausgekleidet. In zwei Bereichen ist allerdings eine Erneuerung in offener Bauweise nötig. Die Schächte im Bereich des Bauabschnitts 4 werden neu gebaut beziehungsweise saniert.

Einen Lageplan der Baumaßnahme finden Sie auf der Rückseite dieser Anliegerinformation. Einen Überblick über die gesamte Gebietsanierung im Wasserschutzgebiet Erlenstegen finden Sie hier:

www.sun.nuernberg.de/baustellen_sued.html

Der Bauabschnitt 4

Zuerst erfolgt die **Erneuerung / Sanierung der Schächte** sowie die **Kanalerneuerung in offener Bauweise**. Die Bauarbeiten beginnen im **Februar 2023** und werden voraussichtlich bis Ende **April 2024** abgeschlossen sein.

Die Arbeiten in diesem ersten Schritt:

- Erneuerung von 28 Schächten,
- Sanierung von 39 Schächten,
- Auflassung von 10 Schächten,
- Erneuerung von 566 Metern Kanal.

Die Ableitung von Abwasser aus den Anliegergrundstücken ist während der Baumaßnahme ohne Einschränkung möglich.

Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken im Baustellenbereich ist während der Bauzeit bis auf kurzzeitige Ausnahmefälle durchgehend gewährleistet.

Leider sind die für Bauarbeiten üblichen Auswirkungen auf die Umgebung – wie zum Beispiel Geräuschentwicklung und Erschütterungen – nicht zu vermeiden.

Den zweiten Schritt, die **Kanalrenovierung** mittels Schlauchliner, werden wir voraussichtlich im **zweiten Halbjahr 2024** durchführen. Bevor diese Baumaßnahme beginnt, senden wir Ihnen eine weitere Anliegerinformation zu.

Kontakt

Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?

Unser Bauleiter, Herr Jakobovic, ist erreichbar unter:

Telefon: 0911 / 231-31 41

Telefax: 0911 / 231-45 35

E-Mail: sun-s12@stadt.nuernberg.de

Informationen zu den Baustellen im
Nürnberger Kanalnetz finden Sie unter:

<https://www.nuernberg.de/internet/sun/baustellen.html>

