



# Sanierung der Kanalisation in Kornburg. Teil 2: Kanalrenovierung mit Schlauchliner

## Eine Information zu den Bauarbeiten.

### Die Baumaßnahme

Das Kanalnetz in Kornburg ist in den 1950er und 1960er Jahren entstanden. Weitere Kanäle wurden ab den 1980er Jahren im Zuge der Erschließung von Neubaugebieten gebaut. Im Lauf der Jahre haben sich verschiedene Schäden eingestellt, die eine umfassende Kanalsanierung erfordern.

Die Bausubstanz der Kanäle und der Schächte ermöglicht eine Renovierung ohne Aufgrabungen. Nur wenige Schächte müssen in offener Bauweise erneuert werden.

Die Sanierungsmaßnahme besteht aus zwei Teilbereichen:

- Sanierung von 358 Schächten.
  - Renovierung von 335 Schächten ohne Aufgrabung
  - Erneuerung von 23 Schächten in offener Bauweise
- Kanalrenovierung mit Schlauchliner.
  - rund 1800 Meter Kanäle

Die Sanierung der Schächte ist mittlerweile abgeschlossen. Nun folgt die Renovierung der Kanäle mittels Schlauchliner. Dabei wird der Kanal mit einem Kunststoffschlauch ausgekleidet. Durch diese Bauweise lassen sich die Sanierungsarbeiten kostengünstig, in kurzer Zeit und ohne Aufgrabungen ausführen.

### Die Bauarbeiten

Die **Kanalrenovierung mit Schlauchliner** beginnt Mitte **Oktober 2023** und ist voraussichtlich bis Ende **März 2024** abgeschlossen.

Die Ableitung von Abwasser ist während der Baumaßnahme bis auf folgende Einschränkung möglich:

Beim Einbau des Schlauchliners finden Arbeiten an Ihrem Kanalanschluss statt. In diesem kurzen Zeitraum wird das Abwasser mit einer tragbaren Schmutzwasserpumpe abgepumpt und an anderer Stelle in den Kanal eingeleitet. Um eine geeignete Stelle zum Abpumpen des Abwassers zu finden, ist es notwendig, die Entwässerungsanlage in Ihrem Gebäude vorab zu besichtigen. Dies geschieht durch die ausführende Firma vor Beginn der Sanierungsarbeiten. Bitte ermöglichen Sie uns, beziehungsweise den Vertretern der Firma, deshalb den Zutritt zu Ihrem Gebäude.

Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken im Baustellenbereich ist während der Bauzeit bis auf kurzzeitige Ausnahmefälle durchgehend gewährleistet.

Wir versichern Ihnen, dass wir alles tun werden, um die Bauarbeiten zügig und mit möglichst wenigen Belästigungen für Sie durchzuführen.

## Kontakt

Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?

Unser Bauleiter, Herr Pfeufer,

ist erreichbar unter:

Telefon: 09 11 / 2 31-45 18

Telefax: 09 11 / 2 31-45 35

E-Mail: [sun-s12@stadt.nuernberg.de](mailto:sun-s12@stadt.nuernberg.de)

Kanalrenovierung mit Schlauchliner  
bzw. Reparatur von Schäden am Kanal

